



STUDIO TECNICO D'ARCHITETTURA VARINI ASSOCIATI

di Varini dr.arch. Franco – Mirabelli dr.arch. Matteo
Via Sforza n. 20 – Mortara (PV)

COMUNE DI VIGEVANO (PV)

Corso Argentina e Via Podgora

PROPONENTE: C.L. Srl Costruzioni
Garlasco (PV) - Piazza Repubblica n°22
P IVA 01784340182

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO
COMMERCIALE ALIMENTARE E NON
Riqualifica controviale in Viale della Libertà
Opere Perequative - Computo Metrico Estimativo

PRATICA: Piano di Lottizzazione in variante al PGT

IL PROPONENTE	IL PROGETTISTA	NR. TAVOLA
		—

COMMESSA:
DISEGNATO DA:

DATA: MAGGIO_2019
SCALA:

Rev: 0

COMPUTO METRICO

N	DENOMINAZIONE	Unità di mis.	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Parti Sim.	Quantità	Prezzo E/U.M.	IMPORTO Euro
REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICO COMMERCIALE ALIMENTARE E NON RIFACIMENTO MARCIAPIEDI in Viale della Libertà COMUNE DI VIGEVANO (PV) - Corso Argentina e Via Podgora									
PREZZIARIO OPERE EDILI DELLE PROVINCIA DI PAVIA 1.2015 aggiornato al 15-06-2015									
INTERVENTI ESTERNI									
1 N.P.	Allestimento cantiere Impianto di cantiere per recinzione provvisoria area di lavoro, opere provvisionali e ogni documentazione necessaria per la sicurezza del cantiere.	a corpo	1,00	1,00	1,00	1	1,00	10.000,00	10.000,00
2 A2.2.31 f)	Demolizioni e smaltimento marciapiedi esistenti Rimozione di pavimentazione esterna eseguita con l'ausilio di martello demolitore/mezzi meccanici: in asfalto.	mq	2.306,00	1,00	1,00	1	2.306,00	12,03	27.741,18
A2.9.1 a)b)	Carico e trasporto su automezzo di materiale di scavo alle pubbliche discariche in genere, terra, sabbia, ghiaia, asfalto ecc.	mc	2.306,00	1,00	0,23	1	530,38	17,28	9.164,97
A2.9.2 b)	Oneri di discarica: rifiuti speciali asfalto.	q.le	1.521,96	1,00	1,00	1	1.521,96	13,77	20.957,39
A2.9.2 a)	Oneri di discarica: rifiuti inerti cemento.	q.le	4.612,00	1,00	1,00	1	4.612,00	1,00	4.612,00
A2.9.2 a)	Oneri di discarica: rifiuti inerti terra.	q.le	1.153,00	1,00	1,00	1	1.153,00	1,00	1.153,00
3 C1.4.2 a)	Scavi in sezione ristretta Scavo a sezione ristretta, previa rimozione della cordolatura esistente, per posa cordoli eseguito con mezzi meccanici, compreso l'onere per la regolarizzazione di posa eseguita a mano.	mc	30,00	1,00	1,00	1	30,00	17,20	516,00
A2.9.1 a)b)	Carico e trasporto su automezzo di materiale di scavo alle pubbliche discariche in genere, terra, sabbia, ghiaia, cemento ecc.	mc	50,00	1,00	1,00	1	50,00	17,28	864,00
A2.9.2 a)	Oneri di discarica: rifiuti inerti terra-cemento.	q.le	900,00	1,00	1,00	1	900,00	1,00	900,00
4 C1.3.4 C1.4.10 d)	Fornitura, Stesa e cilindratura stabilizzato di cava Fornitura, Posa, Stesa e cilindratura di materiali e formazione di eventuali pendenze: Stabilizzato di cava (misto granulometrico), per formazione di sottofondo stradale, misurati su autocarro	per asfalto	2.306,00	1,00	0,20	1	461,20	24,90	11.483,88
5 C2.4.6	Preparazione del piano di pavimentazione Preparazione del piano di pavimentazioni in genere da eseguirsi con mezzi meccanici, compresa la rullatura, sagomatura, pendenze e livellette, a esclusa la sola fornitura dei materiali occorrenti	mq	2.306,00	1,00	1,00	1	2.306,00	2,70	6.226,20

