

**Diocesi di Vigevano**

**Comune di Vigevano**

**PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E VIABILISTICA DI PIAZZA SANT'AMBROGIO**

**ELENCO PREZZI**

**LOTTO 3 Via Rocca Vecchia /Mercato Coperto**

Progettisti: **ODDOLOPEZ ARCHITETTI FABIO DITRANI INGEGNERE**

| Num.Ord.<br>TARIFFA           | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO  | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|-------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 1<br>00.NP.01             | Approntamento dell'area di cantiere, in opera compresa delle delimitazioni necessarie con recinzione in pannelli zincati con rete colore arancio, cartellonistica necessaria, lampad ... rio prescritto dal Codice della Strada e dalle normative in materia di Sicurezza sui cantieri (D.Lgs. 81/08 e succ.mod.)<br>euro (quattromila/00)   | a corpo               | 4'000,00                |
| Nr. 2<br>01_Z.NP.01           | Rimozione di sostegni relativi a segnali di qualsiasi dimensioni e tipo, compreso il trasporto, la rimozione del blocco di fondazione, la rimozione del vuoto con materiale arido. C ... isulta.<br>Compreso lo smontaggio del cartello segnaletico in lamiera esistente e il deposito in luogo indicato dalla D.L.<br>euro (diciassette/50) | cadauno               | 17,50                   |
| Nr. 3<br>02_Z.NP.02           | Rimozione di archetti metallici a U rovescia di qualsiasi dimensione e dei relativi basamenti, compreso il carico, trasporto a deposito comunale dei manufatti riutilizzabili, la ri ... del vuoto con materiale arido. Compreso carico, trasporto, allontanamento e oneri di scarica del materiale di risulta.<br>euro (quindici/84)        | cadauno               | 15,84                   |
| Nr. 4<br>05_Z.NP.05           | Rimozione di colonnina Parchimetro, compreso scollegamento delle parti elettriche e l'accatastamento in cantiere (riposizionamento della stessa computata a parte).<br>euro (trecento/00)  | cadauno               | 300,00                  |
| Nr. 5<br>06_Z.NP.06           | Rimozione di cestino per rifiuti a palo, compreso l'accatastamento in cantiere (riposizionamento della stessa computata a parte).<br>euro (cento/00)   | cadauno               | 100,00                  |
| Nr. 6<br>07_NP.09.b           | Rimozione di pavimenti in cubetti in massello di cls, compreso di sottofondo, di qualsiasi dimensione. Compreso carico e trasposto delle macerie in discarica e ogni onere.<br>In opera compreso di ogni onere.<br>euro (nove/00)  | m2                    | 9,00                    |
| Nr. 7<br>08_Z.NP.17           | Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore, eseguita in opera con appositi attrezzi e ogni onere.<br>euro (uno/90)   | ml                    | 1,90                    |
| Nr. 8<br>09_OC.E1.50<br>92.a  | Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del material ... ali per spessori fino ai 3 cm. Compreso carico, trasporto, allontanamento e oneri di scarica del materiale di risulta.<br>euro (tre/71)             | m2                    | 3,71                    |
| Nr. 9<br>10_OC.E1.51<br>03.a  | Demolizione cordoli, eseguita con mezzi meccanici.<br>Rimozione di: cordoli, pezzi d'angolo, soglie carraie e lastre per trottoie in granito, di qualsiasi dimensione e lunghezza, c ... verranno valutati con il prezzo unitario di un metro lineare.<br>In opera compreso smaltimento a discarica e ogni onere.<br>euro (sette/22)         | ml                    | 7,22                    |
| Nr. 10<br>12_Z.NP.15          | Demolizione di marciapiede di qualsiasi natura e rimozione del sottofondo esistente sino al raggiungimento del piano di appoggio del nuovo sottofondo. Compreso carico, trasporto, allontanamento e oneri di scarica del materiale di risulta.<br>euro (otto/80)   | m2                    | 8,80                    |
| Nr. 11<br>13_Z.NP.11          | Demolizione completa di pavimentazione in asfalto, sotto marciapiedi di nuova formazione. In opera compreso carico, trasporto, allontanamento e oneri di scarica del materiale di risulta.<br>euro (undici/50)   | m2                    | 11,50                   |
| Nr. 12<br>13_Z.NP.22          | Demolizione pavimentazione in calcestruzzo (zona soletta copertura Naviglio).<br>Demolizione completa di pavimentazione in cls armato. Compreso carico, trasporto, allontanamento e oneri di scarica del materiale di risulta.<br>Spessore del massetto cm. 15 cm. circa.<br>euro (nove/50)  | m2                    | 9,50                    |
| Nr. 13<br>15_C1.4.1B.c        | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, per superfici aperte e profondità fino cm.20.<br>Compreso il carico e il trasporto del materiale rimosso alla discarica e ogni onere necessario.<br>euro (nove/00)  | m3                    | 9,00                    |
| Nr. 14<br>17_OC.E1.50<br>18.d | Formazione di massicciata stradale:<br>Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati ... rtenenti ai gruppi A2-6, A2-7 o equivalente materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti.<br>euro (sedici/50)      | m3                    | 16,50                   |
| Nr. 15                        | Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso   |                       |                         |

COMMITTENTE:

| Num.Ord.<br>TARIFFA           | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO   | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| 19_Z.NP.13                    | alla prova Los Angeles (CNR BU n° 34), confezionato a caldo i ... esa ed onere per dare il lavoro finito: a tappeto usura in asfalto spessore reso sino a 3 cm (misura dopo compressione).<br>euro (dodici/68)  | m2                    | 12,68                   |
| Nr. 16<br>23_OC.E1.50<br>54.b | Fornitura in opera di cordolo in granito (Tipo 2) dim. cm.15x25 h.<br>Cordolo per marciapiedi in granito grigio, in opera, compreso lo scavo e la sottostante fondazione delle dimens ... io: a spacco naturale, retti con parti a vista bocciardate, lunghezza cm 100, della sezione 15x25cm.<br>- Tipo rettilineo.<br>euro (sessanta/00)          | ml                    | 60,00                   |
| Nr. 17<br>25_Z.NP.21.a        | Fornitura in opera di cordolo in granito (Tipo 3 alto) dim. cm.15x40 h.<br>Cordolo per marciapiedi in granito grigio, in opera, compreso lo scavo e la sottostante fondazione delle di ... io: a spacco naturale, retti con parti a vista bocciardate, lunghezza cm 100, della sezione 15x40 h.<br>- Tipo rettilineo.<br>euro (novanta/00)          | ml                    | 90,00                   |
| Nr. 18<br>28_Z.NP.28          | Fornitura in opera di pavimentazione per esterni in aggregato naturale: pacchetto costituito da strato di base 8/10 cm in graniglia naturale (Porfido) 3/7 mm e finitura con 2,5 cm ... no a max 7 mm, legata a resina.<br>In opera compreso di ogni onere necessario per rendere l'opera finita a regola d'arte.<br>euro (sessantaotto/00)         | m2                    | 68,00                   |
| Nr. 19<br>29_OC.E3.50<br>34.b | Fornitura in opera di pavimentazione in cubetti di porfido (tipo 2).<br>Pavimentazione in cubetti di porfido posti in opera su sottostante massetto di fondazione (questo computato a ... la d'arte anche a figure geometriche: in letto di sabbia e cemento:<br>Pavimentazione in cubetti di porfido 6 x 6 x 8 cm.<br>euro (cinquantanove/80)      | m2                    | 59,80                   |
| Nr. 20<br>30_OC.E3.50<br>38.b | Fornitura in opera di pavimentazione in lastre di porfido a spacco (tipo 3).<br>Pavimentazione con piastrelle in porfido con superficie naturale e coste segate, di larghezza 20 ÷ 40 ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte:<br>Pavimentazione con piastrelle in porfido spessore 4 ÷ 8 cm.<br>euro (centoventiotto/92)     | m2                    | 128,92                  |
| Nr. 21<br>31_Z.NP.20          | Fornitura in opera di pavimentazione in lastre di beola (spess. cm.7/8) con superficie bocciardata.<br>Pavimentazione con lastre di beola con superficie bocciardata, di larghezza cm ... ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte:<br>Pavimentazione con lastre spessore cm.7/8.<br>euro (centosettantacinque/00) | m2                    | 175,00                  |
| Nr. 22<br>32_Z.NP.20.b        | Fornitura in opera di pavimentazione in lastre di beola (spess. cm.3/5) con superficie bocciardata.<br>Pavimentazione con lastre di beola con superficie bocciardata, di larghezza cm ... ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte:<br>Pavimentazione con lastre spessore cm.3/5.<br>euro (centoquindici/00)       | m2                    | 115,00                  |
| Nr. 23<br>34_OC.E3.50<br>41.a | Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti di porfido o di marmo, previa scarnitura dei giunti, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>euro (sei/00)   | m2                    | 6,00                    |
| Nr. 24<br>40_Z.NP.33          | Fornitura e posa in opera di cartello per segnaletica stradale a palo, in opera compreso lo scavo e il calcestruzzo di fondazione, sistemazione delle quote e ogni onere necessario.<br>Cartellonistica stradale in lamiera (a forma circolare, triangolare, ottagonale...) fissata a palo.<br>euro (novantatre/00)                                 | cadauno               | 93,00                   |
| Nr. 25<br>42_Z.NP.36          | Fornitura e posa in opera di cestino porta rifiuti, eseguita in opera compreso di ancoraggio al suolo mediante fondazione in cls, secondo le indicazioni della dd.II, compreso di ogni onere necessario per rendere l'opera finita.<br>euro (trecento/00)   | cadauno               | 300,00                  |
| Nr. 26<br>43_Z.NP.36          | Riposizionamento/Posa in opera di colonnina Parchimetro precedentemente rimosso, eseguita in opera compreso di ancoraggio al suolo mediante fondazione in cls, allacciamento alla rete elettrica, compreso di ogni onere necessario per rendere l'opera finita.<br>euro (trecento/00)   | cadauno               | 300,00                  |
| Nr. 27<br>44_Z.NP.18          | Formazione in opera di massetto di calcestruzzo per sottofondo marciapiede, spessore cm. 15/20, tirato a frattazzo lungo, con calcestruzzo a q.li 2 di cemento 325. in opera compreso rete elettrosaldata maglia 20x20 diam. mm.8, compreso di ogni onere necessario.<br>euro (ventitre/50)   | m2                    | 23,50                   |
| Nr. 28<br>57_NP.51            | Esecuzione di segnaletica orizzontale in materiale bicomponente, di istantanea essiccazione al fine di consentire l'immediata transitabilità, materiale in quantità non inferiore a ... i lavorative.   |                       |                         |

COMMITTENTE:

| Num.Ord.<br>TARIFFA           | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO   | unità<br>di<br>misura | P R E Z Z O<br>UNITARIO |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
|                               | - Larghezza strisce da 12/15 cm.<br>Posteggio auto a pettine o a spina di pesce in linea, posteggio moto.<br>euro (zero/70)   | ml                    | 0,70                    |
| Nr. 29<br>58_NP.52            | Segnaletica orizzontale per posteggi con vernice del tipo premiscelato, di qualsiasi colore, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, fornitura materiali, tracciamento, compre ... NCdS.<br>Frecce, scritte, Simboli per Posteggio auto disabili, ecc, completa di simbolo carrozzella e zebraura laterale.<br>euro (sette/50)          | cadauno               | 7,50                    |
| Nr. 30<br>65_Z.NP.23          | Fornitura e posa in opera di tubo in PVC corrugato a doppia camera per passaggio cavi, in rotoli da 50 mt., aventi diam. 125 mm. Sono compresi nel prezzo: manicotti di giunzione, a ... tiracavi, preparazione del letto di posa; rinfianchi e copertura del tubo (almeno 20 cm.) con sabbia, scavo e reinterro.<br>euro (tre/50)            | ml                    | 3,50                    |
| Nr. 31<br>70_OC.E1.50<br>02.b | Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'agotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto ... m: Scavo a sezione obbligata in roccia alterata.<br>Compreso il reinterro del materiale necessario al termine del lavoro.<br>euro (dodici/50)          | m3                    | 12,50                   |
| Nr. 32<br>82_Z.NP.07.a        | Formazione di caditoia stradale piana o bocca di lupo per lavori di adattamento linea acque bianche (tratto fino a 6 mt.)<br>Compresi:<br>- scavo per alloggiamento pozzetto e trasporto ... ra in opera di nuove griglie. Compreso carico, trasporto, allontanamento e oneri di scarica del materiale di risulta.<br>euro (centonove/30)     | cadauno               | 109,30                  |
| Nr. 33<br>85_Z.NP.05          | Sistemazione e messa in quota al piano stradale di caditoie e chiusini in ghisa di dimensioni uguali o inferiori a 50x50 cm, comprese demolizioni, piccoli scavi, riempimenti con calcestruzzo e quant'altro necessario, segnaletica stradale inclusa, per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte.<br>euro (cinquantaquattro/70)             | cadauno               | 54,70                   |
| Nr. 34<br>86_Z.NP.06          | Sistemazione e messa in quota al piano stradale di caditoie e chiusini in ghisa di dimensioni superiori a 50x50 cm, comprese demolizioni, piccoli scavi, riempimenti con calcestruzzo e quant'altro necessario, segnaletica stradale inclusa, per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte.<br>euro (sessantaquattro/00)                       | cadauno               | 64,00                   |
| Nr. 35<br>87_                 | Fornitura e posa di chiusini in ghisa sferoidale, tipo cieco, a chiusura delle vecchie caditoie, tipo conformi alla norma UNI EN 124, telaio quadro, misura interna cm.50.<br>euro (sessantaotto/00)  | cadauno               | 68,00                   |
| Nr. 36<br>95_NP.95            | Formazione di pozzetto tipo Elettrico:<br>- scavo per alloggiamento pozzetto e trasporto a scarica del materiale di risulta.<br>- fornitura in opera di pozzetti in cemento vibrato de ... ghisa.<br>Compreso carico, trasporto, allontanamento, oneri di scarica del materiale di risulta e ogni onere necessario.<br>euro (centootto/00)    | cadauno               | 108,00                  |
| Nr. 37<br>99_NP.99.1          | Formazione in opera di paravento metallico a formazione di nuovo locale tecnico per il ricovero dei bidoni per la spazzatura differenziata. In opera completo di struttura portante ... cieco a chiusura laterale mt. 2,50 per un'altezza di mt. 3,00; portone di accesso mt. 2,00 per un'altezza di mt. 3,00.<br>euro (trecentocinquanta/00) | m2                    | 350,00                  |
|                               | Data, _____<br><br>Il Tecnico<br>oddolopez architetti<br><br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----  |                       |                         |